

Detalizētāki būvdarbu apjomi un specifikācijas prasītajām pozīcijām

Nr. p.k.	Darba vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Aprīkojums		
39	Pisuāru nodalāmā siena no HPL plāksēm (tonis pelēks)	kompl.	1.0
40	Virsmas izlietnēm no HPL plāksēm (HPL FUNDERMAX, 12mm, tonis pelēks, rāmis - nerūsējošais tērauds)	m ²	2.5
41	WC aprīkojums invalīdiem (vadmargas tualetes poda abās pusēs)	kompl.	2.0
	42. Elektrotīkli	m ²	
42.01	Kabelis NYM-J 3x2,5	m	173.0
42.02	Kabelis NYM-J 4x1,5	m	21.0
42.03	Kabelis NYM-J 3x1,5	m	102.0
42.04	Nozarkārba	gab	13.0
42.05	Montāžas kārba z/a	gab	22.0
42.06	230V rozete, z/a, ar zem., JUNG AS500, IP20	gab	2.0
42.07	230V rozete, z/a, ar zem., JUNG AS500, IP44	gab	10.0
42.08	Pārlēdzis, z/a, JUNG AS500, IP20	gab	2.0
42.09	Slēdzis 1pola, z/a, JUNG AS500, IP44	gab	8.0
42.10	Gaismeklis Syl-Lighter 195 LED 15W, z/a, IP44	gab	25.0
42.11	Evakuācijas gaismeklis "IZEJA", LED, 1h, pie sienas	gab	3.0
42.12	Roku žāvētājs	gab	5.0
42.13	Kabeļu kanāls 40x40	m	14.0
42.14	Rievu frēzēšana un kalšana	m	40.0
42.15	Kustības devējs 360°, z/a, HAGER, balts	gab	5.0
42.16	PVC caurule d=20	m	40.0
42.17	Esošās elektroinstalācijas atslēgšana un demontāža	kompl	1.0
42.18	Palīgmateriāli	kompl	1.0
42.19	Pieslēgums esošajā sadalnē	kompl	3.0
42.20	Elektrotehniskie mērījumi un izpilddokumentācija	kompl	1.0
	43. Apkure		
43.01	Apsildes paklājs DTIR-150 225W, 1,5m ²	kompl	1.0
43.02	Apsildes paklājs DTIR-150 300W, 2m ²	kompl	1.0
43.03	Apsildes paklājs DTIR-150 450W, 3m ²	kompl	2.0
43.04	Termoregulators Devireg 531, z/a	kompl	4.0
	44. ŪK, Santehnika		
44.01	Kausējamā caurule FUS, Fusio SDR11, 20mm	m	84.0
44.02	Kausējamā caurule FUS, Fusio SDR11, 25mm	m	28.0
44.03	Kausējamā caurule FUS, Fusio SDR11, 32mm	m	17.4
44.04	Kausējamie veidgabali	kompl	1.0
44.05	Caurulu stiprinājumi	kompl	1.0
44.06	Cauruļu izolācija, palīgmateriāli izolācijai	kompl	1.0
44.07	Pievienojumu ventīļi podiem, izlietnēm	gab	30.0
44.08	Dušas maisītājs Remer, W0511315	gab	4.0
44.09	Kanalizācijas caurule PP, 50	m	28.9
44.10	Kanalizācijas caurule PP, 75	m	6.8
44.11	Kanalizācijas caurule PP, 110	m	12.4
44.12	Kanalizācijas caurule PP, 160	m	18.9
44.13	Kanalizācijas cauruļu veidgabali	kompl	1.0
44.14	Kanalizācijas cauruļu stiprinājumi	kompl	1.0
44.15	Pievienojums esošajai kanalizācijai	gab	1.0
44.16	Pods Duravit ar sēdriņķi un stiprinājumiem	gab	7.0
44.17	Pods ar skalojamo kasti, pieslēgums grīdā Laufen	gab	1.0
44.18	Podā rāmis Geberit ar skalojamo kasti un pogu, 22090900642	gab	7.0
44.19	Traps 150x150 HL DN40/50	gab	2.0
44.20	Traps 0,5 m. Ar horiz.pieslēgumu, Dušas kanāls Venisio Slim 500 x 50 mm	gab	2.0
44.21	Traps 0,9 m. Ar horiz.pieslēgumu, Dušas kanāls Venisio Slim 900 x 50 mm	gab	3.0
44.22	Izlietne Laufen	gab	9.0

44.23	Izlietne Laufen PJ8143810001041	gab	2.0
44.24	Maisītājs izlietnei	gab	11.0
44.25	Sifons izlietnēm, stiprinājumi podiem un izlietnēm, lokanie pievadi,	kompl	1.0
45. Vēdināšana, nosūve			
45.01	Gaisa vads, 100	m	18.0
45.02	Gaisa vads, 125	m	3.0
45.03	Gaisa vads, 160	m	3.0
45.04	Gaisa vads, 200	m	6.0
45.05	Gaisa vads, 250	m	4.0
45.06	Līkums 90, 100mm	gab	19.0
45.07	Līkums 90, 200mm	gab	1.0
45.08	Trejšgabals, 100/100	gab	4.0
45.09	Trejšgabals, 125/125	gab	1.0
45.10	Trejšgabals, 125/125/100	gab	1.0
45.11	Trejšgabals, 160/160/100	gab	1.0
45.12	Trejšgabals, 160/160/125	gab	1.0
45.13	Trejšgabals, 200/200/100	gab	3.0
45.14	Trejšgabals, 250/250/200	gab	1.0
45.15	Pāreja	gab	3.0
45.16	Pāreja	gab	1.0
45.17	Pāreja	gab	1.0
45.18	Pāreja	gab	2.0
45.19	Pāreja	gab	1.0
45.20	Nosūces difuzors	gab	13.0
45.21	Plūsmas vārsts	gab	4.0
45.22	Plūsmas vārsts	gab	2.0
45.23	Kanāla ventilators	gab	1.0
45.24	Kanāla filtrs	gab	1.0
45.25	Stiprinājumi, iekares, gaisa vadu savienojumi, skrūves	kompl	1.0
45.26	Pieslēgums šahai ar kanāla izmēru min. 230X230 mm	gab	1.0